静岡県下田市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和５年～令和９年（５年間）R8.3.30改定

●老朽化対策における基本方針
・全ての管理橋梁について、同一の目標管理水準を設定した予防保全型の管理を行い、長寿命化を推進し、道路交通の安全性確保、維持管理コストの縮減の実現を目指す。

●新技術等の活用方針
・橋梁の点検や修繕に係る新技術・新工法の動向を把握し、効率的・効果的な技術が確立された場合には、適時、ガイドラインに組み込み、活用を図ることで、点検作業の効率化、維持管理コストの縮減に努める。

●費用の縮減に関する具体的な方針（新技術の採用、集約化・撤去等を含む）
・Ⅲ判定の橋梁から行い、影響の大きいものを優先、低いものは先送りする等の対策優先度を決定し費用の平準化を行う。
・利用状況を考慮し、集約や撤去等を行い維持管理の縮減を図る。補修工法は、延命化に効果のある新技術の活用をする。

○新技術の活用に関する短期的な数値目標
・橋梁点検において、橋梁点検車、高所作業車、梯子など一般的な機器による近接目視が困難な場合は、足場の設置などの方法に加え、新技術を含めた比較検討を行い、
近接目視によるときと同等の健全性の診断が可能な方法の中から、経済性や作業性の優れるものを選定する。
・過年度の橋梁点検において判定区分Ⅰと診断された橋梁について、経済性や作業性を比較検討の上、新技術による点検を試行する。
・令和９年度までに、約3橋（宮畷橋、恵比須橋、川込橋等）の橋梁点検において新技術を活用し、従来工法と比較し約２割程度のコスト縮減を目指す。

○集約化・撤去及びコスト縮減効果に関する短期的な数値目標
・令和９年度までに住民の同意を得て、３橋（小倉第三橋、碇子三号橋、上藤原橋）を撤去し、３橋／１回当たりの点検費用約１百万円及び補修に係わる費用約４百万円の縮減を図る。

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

市道認定の有無 「○」、「×（理由を記載）」、「認定申請○、○月認定予定」をき記入してください。	施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			点検記録（1巡目）		点検記録（2巡目）		点検計画					点検記録（3巡目）		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
	道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・H31年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度 ・R10年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9		
○	鵜島橋	市道坂下町同心町川端通線	市町村道	1981	10.4	1.0	4.7	PC橋	下田市	静岡県	下田市	三丁目	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	柳橋	市道弥治川町七軒町通線	市町村道	1981	8.4	1.0	4.8	PC橋	下田市	静岡県	下田市	二丁目	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	逢坂橋	市道坂下大浦線	市町村道	1979	12.5	1.0	5.0	PC橋	下田市	静岡県	下田市	二丁目	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	殿田橋	市道大横町通線	市町村道	1971	6.5	1.0	7.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	四丁目	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	川端岸橋	市道平滑出口通線	市町村道	1977	5.5	1.0	2.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	四丁目	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	岩下橋	市道岩下通線	市町村道	不明	5.6	1.0	10.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	六丁目	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ				○		R8年度								
○	堰下橋	市道岩下堰下通線	市町村道	不明	6.1	1.0	2.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	六丁目	H28年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	地蔵橋	市道岩下堰下通線	市町村道	不明	4.7	1.0	4.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	六丁目	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ				○		R8年度					○	○	断面修復工（上部工）	25
○	雲仙橋	市道黒船雲仙通線	市町村道	1906	5.0	1.0	3.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	三丁目	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○		R8年度								
○	鍋田第二橋	市道大浦鍋田通線	市町村道	不明	5.0	1.0	5.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	五丁目	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅰ			○			R7年度	Ⅰ							
○	鍋田橋	市道大浦鍋田通線	市町村道	2010	5.7	1.0	5.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	五丁目	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	一盃水橋	市道小山田一盃水道通線	市町村道	不明	3.9	1.0	1.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	六丁目	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	寺小路橋	市道長楽寺小路通線	市町村道	1981	4.9	1.0	1.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	三丁目	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	敷根橋	市道蓮尺町中島通線	市町村道	1968	9.7	1.0	9.8	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	一丁目	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ				○		R8年度								
○	駅前橋	市道新田駅前通線	市町村道	1981	5.0	1.0	3.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	一丁目	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	原田口橋	市道原田口通線	市町村道	1986	7.6	1.0	2.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	一丁目	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	敷根岩下橋	市道敷根岩下線	不明	4.8	1.0	10.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	敷 根		H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	洞見橋	市道弥治川橋戸通線	不明	5.0	1.0	5.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	一丁目		H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	岩下2号橋	市道岩下通2号線	不明	7.7	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	六丁目		H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	上湯原橋	市道河内八幡1号線	市町村道	1941	2.8	1.0	1.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	於花越二号橋	市道蓮台寺於花越2号線	市町村道	不明	5.6	1.0	1.5	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	於花越一号橋	市道蓮台寺於花越2号線	市町村道	不明	5.9	1.0	3.8	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	堀之内一号橋	市道蓮台寺堀之内4号線	市町村道	不明	11.3	1.0	1.5	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	堀之内二号橋	市道蓮台寺堀之内10号線	市町村道	不明	12.5	1.0	1.5	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	桂岡橋	市道大沢小倉線	市町村道	不明	10.6	1.0	1.0	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ			○			R6年度	Ⅰ							
○	小倉第三橋	市道大沢小倉線	市町村道	不明	3.2	1.0	0.7	木橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅲ	○					R10年度					○		撤去を検討	0
○	滝の平橋	市道上大沢線	市町村道	不明	4.1	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	小倉第二橋	市道上大沢線	市町村道	不明	3.4	1.0	3.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	小倉橋	市道上大沢線	市町村道	1963	5.3	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	桧沢橋	市道上大沢線	市町村道	1977	7.2	1.0	8.4	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅰ							
○	洗戸橋	市道上大沢線	市町村道	不明	3.7	1.0	9.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	滝川二号橋	市道立野横川1号線	市町村道	不明	4.1	1.0	3.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	滝川一号橋	市道立野横川1号線	市町村道	不明	3.6	1.0	3.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	平滑橋	市道立野横川1号線	市町村道	不明	6.7	1.0	4.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H28年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	下大沢橋	市道立野横川1号線	市町村道	不明	2.7	1.0	3.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	高馬橋	市道海道線	市町村道	不明	2.7	1.0	2.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	高 馬	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	安城橋	市道安城線	市町村道	不明	6.8	1.0	3.1	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	立 野	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	諏訪入橋	市道河内白浜2号線	市町村道	不明	5.3	1.0	2.0	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	河内入橋	市道河内白浜2号線	市町村道	不明	2.5	1.0	1.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	下安城橋	市道立野線	市町村道	不明	12.1	1.0	3.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	立 野	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	角栗橋	市道角栗線	市町村道	不明	3.2	1.0	3.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	上藤原橋	市道藤原相玉1号線	市町村道	不明	2.8	1.0	3.4	RC橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	山崎橋	市道藤原相玉1号線	市町村道	不明	4.4	1.0	4.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	日陰橋	市道日陰1号線	市町村道	不明	11.5	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	堀之内橋	市道日陰2号線	市町村道	不明	7.6	1.0	3.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	蓮台寺	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	鳥田橋	市道鳥田線	市町村道	不明	2.2	1.0	2.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	碇子三号橋	市道碇子線	市町村道	1989	3.3	1.0	1.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	○					R10年度					○		撤去を検討	3
○	碇子一号橋	市道碇子線	市町村道	不明	2.2	1.0	1.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	碇石三号橋	市道碇子線	市町村道	不明	2.9	1.0	1.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	碇石二号橋	市道碇子線	市町村道	不明	2.5	1.0	1.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	宮ノ前橋	市道上下大沢線	市町村道	不明	6.9	1.0	2.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	石田橋	市道碇子石田線	市町村道	1965	4.0	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	八木山橋	市道八木山線	市町村道	1977	12.7	1.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	赤間橋	市道赤間丸山線	市町村道	不明	4.1	1.0	9.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	中	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	志戸沢橋	市道諏訪志戸線	市町村道	不明	2.9	1.0	6.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	無名橋1	市道下湯原線	市町村道	不明	5.5	1.0	1.1	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	下湯原二号橋	市道下湯原線	市町村道	不明	2.5	1.0	2.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	下湯原一号橋	市道下湯原線	市町村道	不明	2.4	1.0	1.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	第二鶴居橋	市道大沢団地線	市町村道	1977	9.2	1.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大 沢	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅰ							
○	無名橋2	市道小立野安城線	市町村道	不明	2.1	1.0	6.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	立 野	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	無名橋3	市道吉佐美大賀茂線	市町村道	不明	5.2	1.0	9.9	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	田牛橋	市道止股線	市町村道	1985	12.7	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	田 牛	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	門ノ元橋	市道大山線	市町村道	不明	2.7	1.0	6.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	田 牛	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	はまぼう橋	市道吉佐美田牛線	市町村道	不明	2.5	1.0	5.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	堰内橋	市道吉佐美田牛線	市町村道	不明	3.0	1.0	11.4	RC橋	下田市	静岡県	下田市	田 牛	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	観喜橋	市道堰内向山線	市町村道	1979	6.9	1.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	田 牛	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅰ							
○	下り橋	市道下り線	市町村道	不明	10.5	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ			○			R6年度	Ⅱ							
○	埋橋橋	市道桂線	市町村道	不明	4.0	1.0	3.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	柳沢橋	市道柳沢線	市町村道	1966	4.0	1.0	4.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	柳沢二号橋	市道柳沢線	市町村道	不明	4.9	1.0	3.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	北条橋	市道里条4号線	市町村道	不明	5.4	1.0	2.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	奥条橋	市道奥条線	市町村道	不明	2.6	1.0	2.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	田中橋	市道亀沢線	市町村道	不明	7.7	1.0	5.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	広畑橋	市道入田1号線	市町村道	不明	3.2	1.0	3.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	洗田橋	市道洗田線	市町村道	不明	5.1	1.0	2.7	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅲ					○	R9年度					○	○	主桁補強工	12
○	宮の後橋	市道宮の後線	市町村道	不明	12.0	1.0	2.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ			○			R6年度	Ⅰ							

市道認定の有無	施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			点検記録（1巡目）		点検記録（2巡目）		点検計画					点検記録（3巡目）		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
「○」、「×(理由を記載)」、「認定中(R○．○月認定予定)」をき記入してください。	道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・H31年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度 ・R10年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9		
○	合歓木橋	市道荒井堺原線	市町村道	不明	5.5	1.0	3.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	細田橋	市道荒井堺原線	市町村道	1981	8.3	1.0	3.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	阿波舟橋	市道阿波船線	市町村道	不明	3.4	1.0	2.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	真門橋	市道山の神線	市町村道	不明	3.5	1.0	3.9	RC橋	下田市	静岡県	下田市	田 牛	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	垣内2号橋	市道田牛垣内2号線	市町村道	不明	7.5	1.0	3.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	田 牛	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	亀石橋	市道亀石線	市町村道	1980	2.5	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	兎田橋	市道堀切線	市町村道	不明	6.9	1.0	3.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	堀切橋	市道堀切2号線	市町村道	不明	8.0	1.0	3.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	竹ノ内橋	市道林山線	市町村道	不明	3.5	1.0	2.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	里条橋	市道里条2号線	市町村道	不明	2.4	1.0	3.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	大浜橋	市道田牛海岸線	市町村道	不明	7.4	1.0	5.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	埋2号橋	市道桂大賀茂原線	市町村道	不明	7.1	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	堀切第二橋	市道堀切堺原線	市町村道	不明	6.5	1.0	1.9	木橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H28年度	Ⅲ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	渕ノ上橋	市道走湯神社線	市町村道	不明	6.6	1.0	4.0	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	大賀茂	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅲ		○				R6年度	Ⅲ					○	主桁補強工・鋼材塗替工・断面修復工	20
○	無名橋4	市道入田3号線	市町村道	不明	3.3	1.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	○					R10年度						○	断面修復工（上部工）	15
○	向川橋	市道浜田浜田線	市町村道	1980	8.5	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	柿 崎	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	外浦二号橋	市道外浦外浦4号線	市町村道	不明	2.2	1.0	2.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	柿 崎	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	外浦三号橋	市道外浦外浦4号線	市町村道	不明	4.2	1.0	2.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	柿 崎	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	無名橋5	市道外浦外浦3号線	市町村道	不明	2.5	1.0	2.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	柿 崎	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	西久保橋	市道上の山沢田線	市町村道	不明	2.6	1.0	3.7	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	柿 崎	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	○					R10年度						○	主桁補強工	12
○	無名橋6	市道高磯上の山線	市町村道	不明	2.4	1.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	柿 崎	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	外浦橋	市道浜田外浦線	市町村道	1963	5.0	1.0	5.4	RC橋	下田市	静岡県	下田市	柿 崎	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅲ					○	R9年度						○	断面修復工（上部工）	15
○	浜橋	市道外浦海岸通線	市町村道	1969	11.2	1.0	6.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	柿 崎	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	高浜橋	市道高浜2号線	市町村道	不明	3.4	1.0	1.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 崎	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	寺ノ上橋	市道大ヶ久保7号線	市町村道	不明	3.8	1.0	1.9	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 崎	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	浜屋田橋	市道坂口田の浦線	市町村道	1983	4.8	1.0	0.9	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 崎	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	無名橋7	市道坂口田の浦線	市町村道	1983	2.1	1.0	1.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 崎	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	尾竹山橋	市道嵐留尾竹線	市町村道	不明	7.0	1.0	2.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 崎	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	須崎橋	市道須崎線	市町村道	不明	3.3	1.0	4.9	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 崎	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	○					R10年度						○	断面修復工（上部工）	15
○	原田橋	市道赤間白浜線	市町村道	1926	4.4	1.0	5.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅲ					○	R9年度						○	断面修復工（上部工）	15
○	砥川橋	市道砥川1号線	市町村道	1973	7.6	1.0	4.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	一色橋	市道砥川1号線	市町村道	不明	4.9	1.0	11.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅲ					○	R9年度					○	○	断面修復工（上部工）	15
○	幸源橋	市道御釜通線	市町村道	不明	6.4	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H28年度	Ⅲ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	林川橋	市道小長田1号線	市町村道	1955	7.8	1.0	4.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H28年度	Ⅲ	H31年度	Ⅲ		○				R6年度	Ⅲ					○	断面修復工	15
○	寺坂橋	市道浜条線	市町村道	不明	4.1	1.0	2.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅲ					○	R9年度					○	○	断面修復工（上部工）	15
○	小峠橋	市道板戸落合道線	市町村道	不明	5.3	1.0	2.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	神社橋	市道神社橋線	市町村道	1984	4.5	1.0	3.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	広田一号橋	市道大梶浦本線	市町村道	不明	6.4	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅲ		○				R6年度	Ⅲ				○	○	断面修復工	20
○	広田二号橋	市道大梶浦本線	市町村道	不明	5.6	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	高嶺橋	市道小学校線	市町村道	不明	5.2	1.0	3.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	下ノ条橋	市道下ノ條4号線	市町村道	不明	3.0	1.0	3.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	洞山橋	市道洞山2号線	市町村道	不明	3.3	1.0	1.6	木橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	砥川山橋	市道砥川山線	市町村道	1981	6.6	1.0	1.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	チイノキ橋	市道砥川山線	市町村道	1975	4.4	1.0	1.6	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H29年度	Ⅳ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	大引金橋	市道大引金線	市町村道	不明	2.7	1.0	0.6	木橋	下田市	静岡県	下田市	白 浜	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	○					R10年度						○	木橋のため更新を検討	0
○	入谷橋	市道須郷線	市町村道	1954	6.0	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	下タヤ橋	市道北湯ヶ野１号線	市町村道	不明	2.7	1.0	3.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	○					R10年度						○	断面修復工（上部工）	12
○	滑川橋	市道北湯ヶ野里線	市町村道	1951	13.0	2.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	椎 原	H26年度	Ⅲ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅲ				○	○	ひび割れ注入工・断面修復工	30
○	立沢橋	市道滑川線	市町村道	1957	6.3	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	椎 原	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	大水橋	市道北湯ヶ野2号線	市町村道	1956	10.5	1.0	3.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	小沢田橋	市道立間線	市町村道	1957	3.5	1.0	3.4	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	立間口橋	市道立間線	市町村道	不明	3.6	1.0	3.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	立間橋	市道立間線	市町村道	1957	6.0	1.0	4.4	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	又下橋	市道加増野1号線	市町村道	不明	9.1	1.0	3.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	聖門橋	市道横一線	市町村道	1977	9.3	1.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H28年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	無名橋8	市道横一線	市町村道	1977	4.3	1.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	栗ノ木橋	市道横川栗ノ木1号線	市町村道	不明	4.4	1.0	4.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	大水山口橋	市道北湯ヶ野3号線	市町村道	1957	3.4	1.0	3.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	八木山橋	市道八木山小鍋1号線	市町村道	1959	3.9	1.0	4.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	尾平第二橋	市道尾平1号線	市町村道	不明	2.9	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	尾平第一橋	市道尾平1号線	市町村道	不明	3.9	1.0	3.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	数沢橋	市道数沢洞線	市町村道	1958	4.3	1.0	2.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	箕 作	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	大塚橋	市道綿出線	市町村道	不明	4.4	1.0	13.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	椿橋	市道尾平2号線	市町村道	1964	4.1	1.0	3.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	中谷橋	市道西峯線	市町村道	不明	13.2	1.0	2.0	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	道庭橋	市道道庭線	市町村道	1993	8.4	1.0	2.9	RC橋	下田市	静岡県	下田市	落 合	H28年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	平峯橋	市道新田線	市町村道	不明	6.0	1.0	3.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	一貫目橋	市道八木山小鍋2号線	市町村道	不明	6.4	1.0	1.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	長通橋	市道八木山小鍋2号線	市町村道	1977	5.5	1.0	2.1	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	角脇橋	市道中村線	市町村道	1958	11.0	1.0	1.8	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	新家橋	市道中村線	市町村道	不明	11.0	1.0	1.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅲ	H31年度	Ⅲ		○				R6年度	Ⅲ				○	○	洗堀部分の補修	10
○	丸屋橋	市道丸屋線	市町村道	1976	11.5	1.0	1.8	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	南郷橋	市道南郷線	市町村道	不明	11.5	1.0	2.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	赤羽根橋	市道北湯ヶ野小坂線	市町村道	1974	4.0	1.0	4.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	小坂橋	市道北湯ヶ野小坂線	市町村道	1975	3.8	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	シモタハラ橋	市道吾妻橋富田原線	市町村道	1988	4.2	1.0	2.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ					○	R9年度								
○	八楠橋	市道八楠線	市町村道	1976	14.0	1.0	2.7	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	谷戸洞一号橋	市道横川谷戸洞線	市町村道	不明	8.4	1.0	1.9	RC橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	久保田橋	市道久保田線	市町村道	不明	9.4	1.0	1.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H28年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	玉泉橋	市道玉泉垣之内線	市町村道	不明	8.6	1.0	2.4	RC橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	無名橋9	市道堀之内上ノ殿線	市町村道	不明	2.4	1.0	2.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	堀之内	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	水神橋	市道箕作谷戸洞線	市町村道	不明	3.0	1.0	3.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	箕 作	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	谷戸口橋	市道箕作谷戸洞2号線	市町村道	不明	2.2	1.0	4.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	箕 作	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	御堂山橋	市道坂戸北の沢線	市町村道	不明	10.0	1.0	2.0	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	芝橋	市道坂戸北の沢線	市町村道	不明	5.8	1.0	1.5	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	狩足第二橋	市道狩足2号線	市町村道	1989	3.3	1.0	1.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H30年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	狩足第一橋	市道狩足2号線	市町村道	1990	7.0	1.0	1.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H28年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	戸田橋	市道戸田線	市町村道	不明	3.5	1.0	2.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	楠山橋	市道楠山線	市町村道	不明	7.1	1.0	1.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H28年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	堀田橋	市道加増野堀田線	市町村道	1983	7.7	1.0	3.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H28年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	長山橋	市道長山線	市町村道	1973	9.8	1.0	3.7	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ				○		R8年度					○	○	主桁補強工・橋台補強工	18
○	上藤原橋	市道上藤原線	市町村道	不明	3.7	1.0	2.9	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	相 玉	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅲ					○	R9年度						○	撤去を検討	3
○	根岸橋	市道根岸線	市町村道	1978	11.0	1.0	1.5	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	宮ノ上橋	市道南郷畑線	市町村道	不明	11.5	1.0	1.5	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	桧干橋	市道蛭子田細入線	市町村道	1981	11.2	1.0	2.2	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	細入橋	市道蛭子田細入線	市町村道	不明	9.0	1.0	1.8	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	芝草橋	市道楠山2号線	市町村道	不明	5.9	1.0	2.1	RC橋	下田市	静岡県	下田市	北湯ケ野	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	○					R10年度								
○	薮田橋	市道加増野薮田線	市町村道	不明	8.9	1.0	2.7	RC橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H28年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅰ							
○	荒増橋	市道相玉線	市町村道	不明	3.7	1.0	3.2	RC橋	下田市	静岡県	下田市	相 玉	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ					○	R9年度								
○	落合1号橋	市道落合2号線	市町村道	1993	9.1	1.0	7.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	落 合	H28年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅰ							
○	落合2号橋	市道落合2号線	市町村道	1993	12.9	1.0	8.3	RC橋	下田市	静岡県	下田市	落 合	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	本郷橋	市道土浜高馬線	市町村道	1980	60.0	2.0	7.4	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	高 馬	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○			R7年度	Ⅰ		○				落橋防止装置工・支承防錆処理・鋼材塗替工・橋面補修	247
○	無名橋10	市道敷根1号線	市町村道	1989	16.5	1.0	9.3	BOXカルバート	下田市	静岡県	下田市	敷根	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ		○				R6年度	Ⅰ							
○	朝日橋	市道吉佐美田牛線	市町村道	1992	24.0	1.0	11.5	PC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	目金橋	市道須郷線	市町村道	1994	16.0	1.0	6.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	宮渡戸橋	市道箕作椎原線	市町村道	1937	19.0	2.0	3.8	RC橋	下田市	静岡県	下田市	箕 作	H26年度	Ⅰ	R5年度	Ⅰ	○					R10年度								
○	大光橋	市道横一線	市町村道	1977	17.0	1.0	5.6	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅰ							
○	沢端橋	市道椎原1号線	市町村道	1969	21.0	1.0	5.4	RC橋	下田市	静岡県	下田市	相 玉	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	みなと橋	市道連尺町武ガ浜通線	市町村道	2005	68.0	2.0	14.0	PC橋	下田市	静岡県	下田市	一丁目	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	高根橋	市道高根3号線	市町村道	1978	48.0	2.0	10.0	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	ゆのもと橋	市道蓮台寺停車場線	市町村道	1965	41.0	3.0	7.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							

市道認定の有無 「○」、「×（理由を記載）」、「認定申請○ ○月認定予定」をき記入してください。	施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	管理者	行政区域			点検記録（1巡目）		点検記録（2巡目）		点検計画					点検記録（3巡目）		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
	道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道							都道府県名	市区町村名	大字名	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検実施年度 ・H31年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9	点検実施年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度 ・R10年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R5	R6	R7	R8	R9		
○	中村橋	市道西中45号線	市町村道	1980	58.0	2.0	4.0	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	西中	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○			R7年度	Ⅲ		○	○	○	○	落橋防止装置工・橋脚補強工・鋼材塗替工・伸縮装置取替工	278
○	西峰橋	市道口村茅原野線	市町村道	1995	20.0	1.0	5.0	PC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅰ							
○	宇土金橋	市道箕作宇土金線	市町村道	1966	20.0	2.0	3.6	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	箕 作	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅲ					○	主桁補強工	40
○	寝姿橋	市道寝姿橋通線	市町村道	1974	60.0	2.0	10.5	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	東本郷	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	志戸橋	市道諏訪志戸線	市町村道	1978	41.0	2.0	5.5	PC橋	下田市	静岡県	下田市	河 内	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ		○				R6年度	Ⅲ		○	○	○		橋脚補強工・断面修復工・表面保護工	127
○	亀沢橋	市道亀沢朝日橋線	市町村道	1979	15.0	1.0	5.1	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅰ							
○	浜条橋	市道浜条線	市町村道	1986	29.0	1.0	4.0	RC橋	下田市	静岡県	下田市	吉佐美	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ			○			R7年度	Ⅰ							
○	恵比須橋	市道越瀬恵比須山線	市町村道	1966	63.0	8.0	2.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 崎	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○			R7年度	Ⅱ	○	○				断面修復・内部圧入・表面保護	145
○	茅原野橋	市道茅原野１号線	市町村道	1994	14.6	1.0	3.6	RC橋	下田市	静岡県	下田市	須 原	H26年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅰ							
○	戸崎橋	市道宇土金箕作連絡線	市町村道	1983	18.0	1.0	3.0	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	箕 作	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅰ							
○	吾妻橋	市道加増野3号線	市町村道	1981	16.0	1.0	3.5	RC橋	下田市	静岡県	下田市	加増野	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			○			R7年度	Ⅲ			○	○		断面修復工（上部工）・表面保護工	50
○	日影橋	市道宮原日陰線	市町村道	1974	14.7	1.0	1.5	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	横 川	H26年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ		○				R6年度	Ⅱ							
○	川込橋	市道川込線	市町村道	1984	20.0	2.0	1.6	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	相 玉	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							
○	宮畷橋	市道椎原荒増線	市町村道	1975	27.0	2.0	2.3	鋼橋	下田市	静岡県	下田市	荒 増	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ			○			R7年度	Ⅱ							